

PRZEDMIAR INWESTORSKI 094-10-000

Inwestor: Gmina Biała Piska
Plac Adama Mickiewicza 25 12-230 Biała Piska

Budowa: Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodno-ściekowej w Regionie Wielkich Jezior Mazurskich-Masterplan dla Wielkich Jezior Mazurskich.
Gmina Biała Piska

Obiekt: Budowa kanalizacji sanitarnej Komorowo-przykanaliki

Rodzaj robót: Sanitarne

Lokalizacja: Komorowo

PRZEDMIAR 094-10-000

Strona 1

20-06-2011
SYKAL-002284

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ	
01		CPV 45112100-6: Roboty w zakresie kopania rowów				
01	10	KNR	201-01-20-03-00 Roboty pomiarowe - trasa rowów melioracyjnych w terenie równinnym wsp: R = 0,955	km	0,096	
01	20	KNR 1	201-02-17-06-00 Wykopy koparkami podsiębiernymi 0,40 m ³ w gruncie kat 3 na odkład 115*1,2*1,6 wsp: R = 0,955	m ³	<u>220,800</u> 220,800	
01	30	KNR	201-02-30-02-00 Zasyp wykopów spycharkami 75 KM z przemieszczeniem do 10 m gruntu kat 3	m ³	220,800	
01	40	KNR 1	201-05-06-04-00 Plantowanie skarp i dna wykopów po wykopie mechanicznym w gruncie kat 1-3 115,0*0,5 wsp: R = 0,955	m ²	<u>57,500</u> 57,500	
01	50	KNR	228-05-01-04-05 Podłoże z piasku grub 10 cm w wykopie skarpowym suchym	m ²	57,500	
01	60	KNR	228-05-01-09-05 Obsypka rurociągu piaskiem z dowozem w wykopie skarpowym suchym	m ³	23,000	
01	70	KNR	201-02-10-03-00 Roboty ziemne koparkami chwytakowymi 0,60 m ³ w gruncie kat 1-2 z transportem wywrotkami 5 Mg na odl 1 km odwiezienie nadmiaru gruntu wsp: R = 0,955	m ³	28,750	
02		CPV 45231112-3: Instalacja rurociągów kanalizacyjnych				
02	80	KNR	228-05-06-02-00 Przykanalik kanalizacyjny PVC ø 150 dł do 15 m w wykopie umocnionym suchym	metr	95,500	
02	90	KNR	228-04-06-05-00 Studnia rewizyjna z kręgów betonowych ø 1200 głębokości 2 m w wykopie	szt	3,000	
02	100	WKNR	W218-07-06-01-00 Próba szczelności kanałów rurowych ø do 150 (długość 50 m)	szt	11,000	