

PRZEMKROJ A-A
SKALA 1:50

D1	Dach	
10	paneł dachowe łączone na rąbek stojący	
9	łaty 3.8/5	5 cm
8	uszczelnia wentylacyjna	5 cm
7	kontrłaty 3.8/5	5 cm
6	folia membranova przepuszczalna zbr.	
5	deskowanie pełne	2.5 cm
4	krokwie 14/7/welna mineralna	15 cm
3	folia paroizolacyjna łączona na zakład	
2	ruszt metalowy	
1	2x płyta gipsowo-kartonowa wodoodporna	2.5cm


SZ1	Ściana zewnętrzna	
4	wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa	
3	styropian	15 cm
2	ściana z pustaków gazobetonowych	24 cm
1	płytki ceramiczne od poziomu 0,0 do 2,1m/ tynk cementowo wapienny 2,1-3,0m	


SW1	Ściana wewnętrzna	
3	płytki z ceramiczne od poziomu 0,0 do 2,1m/ tynk cementowo wapienny 2,1-3,0m	
2	ściana z cegły ceramicznej	12/6,5cm
1	płytki z ceramiczne od poziomu 0,0 do 2,1m/ tynk cementowo wapienny 2,1-3,0m	

SF1	Ściana fundamentowa	
5	cienkowarstwowy tynk mozaikowy	
4	styropian hydrofobizowany	6 cm
3	bitumiczna izolacja przeciwwilgociowa	
2	bloczki betonowe	24 cm
1	bitumiczna izolacja przeciwwilgociowa	

F1	Ściana fundamentowa	
5	izolacja z folii kubelkowej	
3	styropian hydrofobizowany	6 cm
3	bitumiczna izolacja przeciwwilgociowa	
2	bloczki betonowe	24 cm
1	bitumiczna izolacja przeciwwilgociowa	

P1	Posadzka	
6	gres	
5	podkład cementowy zatarły na gładko	5 cm
4	styropian posadzkowy	10 cm
3	folia hydroizolacyjna płaska gr. 0,4mm	
2	podłoże betonowe C20/25	10 cm
1	zagęszczony piasek	15 cm



<div><div></div><div>BIURO OBSŁUGI INWESTYCJI MAREK KARDOŃSKI • UL. MAZURSKA 20/2 15-004 • 01-650 KŁĘSK</div></div>			
PROJEKT : PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCEGO TARGOWISKA 12-230 Biała Piska, ul. Sikorskiego, dz. nr geod. 274/6, 274/7, 274/8			
INWESTOR : Urząd Miejski w Białej Piskiej Pl. A. Mickiewicza 25, 12-230 Biała Piska			
PROJEKTANT :	NR UPRAWNIENI :	PODPIS	
AGNIESZKA KLAUSKOS	20000002012		
TYTUŁ : PRZEMKROJ A-A			
SKALA :	DATA :	REWIZJA :	NR RYSUNKU :
1:50	04.2017	0-1	4/T