

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Roboty przygotowawcze			
1	KNNR 1 d.1 0111-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym. 0.30	km		
			km	0.300	
				RAZEM	0.300
2	KNNR 1 d.1 0101-02	Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy 16-35 cm 2	szt.		
			szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
3	KNNR 1 d.1 0101-04	Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy 36-65 cm 5	szt.		
			szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
4	KNNR 1 d.1 0104-13	Karczowanie pni o śr. 36-45 cm koparką podsiębierną w gruntach kat.III-IV o normalnej wilgotności 2	szt.		
			szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
5	KNNR 1 d.1 0108-02	Wywożenie na odl. do 2 km korzeni i pni o średnicy 16-35 cm w terenie normalnym 2	szt.		
			szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
6	KNNR 1 d.1 0108-04	Wywożenie na odl. do 2 km korzeni i pni o średnicy 36-65 cm w terenie normalnym 7	szt.		
			szt.	7.000	
				RAZEM	7.000
7	KNNR 1 d.1 0109-02	Nakłady dodatkowe za wywożenie za każdy 1 km ponad 2 km korzeni i pni o średnicy 16-25 cm w terenie normalnym Krotność = 3 2	szt.		
			szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
8	KNNR 1 d.1 0109-04	Nakłady dodatkowe za wywożenie za każdy 1 km ponad 2 km korzeni i pni o średnicy 36-65 cm w terenie normalnym Krotność = 3 7	szt.		
			szt.	7.000	
				RAZEM	7.000
9	KNR 2-01 d.1 0110-03 0110-05	Wywożenie gałęzi na odległość 5 km 250	mp		
			mp	250.000	
				RAZEM	250.000
2		Roboty ziemne			
10	KNNR 1 d.2 0202-08 0208-02	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.3 km po drogach o nawierzchni utwardzonej sam.samowład. - zdjęcie warstwy humusu na szerokości do 1 m od krawędzi jezdni z odwiezieniem na składowisko 12.60	m ³		
			m ³	12.600	
				RAZEM	12.600
3		Podbudowa			
11	KNNR 6 d.3 0101-02	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 20 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i chodników - jezdnia Krotność = 2.15 1498.2	m ²		
			m ²	1498.200	
				RAZEM	1498.200
12	KNNR 6 d.3 0101-02	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 20 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i chodników - zjazd Krotność = 1.9 10.50	m ²		
			m ²	10.500	
				RAZEM	10.500
13	KNNR 6 d.3 0101-02	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 20 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i chodników - pobocza (warstwa filtracyjna 31,5/63 mm) Krotność = 5 138.50	m ²		
			m ²	138.500	
				RAZEM	138.500
14	KNNR 6 d.3 0103-01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 1508.7	m ²		
			m ²	1508.700	
				RAZEM	1508.700
15	KNNR 6 d.3 0111-02	Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem w ilości 25 kg/m2, warstwa gr.15 cm - jezdnia 1498.2	m ²		
			m ²	1498.200	
				RAZEM	1498.200
16	KNNR 6 d.3 0113-02	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 20 cm - zjazd Krotność = 0.5 10.50	m ²		
			m ²	10.500	
				RAZEM	10.500