

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
17	KNNR 6 d.3 0113-02	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 20 cm - jezdnia	m ²		
		1498.2	m ²	1498.200	
				RAZEM	1498.200
18	KNNR 6 d.3 0113-02	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 20 cm - zjazd	m ²		
		Krotność = 0.75	m ²	10.500	
		10.50			
				RAZEM	10.500
19	KNNR 6 d.3 0113-02	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 20 cm - (KŁSM frakcji 31, 5/63 mm) warstwa gr. 100 cm - pobocza (warstwa filtracyjna)	m ²		
		Krotność = 5	m ²	138.500	
		138.50			
				RAZEM	138.500
4		Elementy ulic			
20	KNR 2-31 d.4 0401-04	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie kat.III-IV	m		
		391.6	m	391.600	
				RAZEM	391.600
21	KNR 2-31 d.4 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem	m ³		
		23.90	m ³	23.900	
				RAZEM	23.900
22	KNR 2-31 d.4 0403-03	Krawężniki betonowe najazdowe o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m		
		314.5	m	314.500	
				RAZEM	314.500
23	KNR 2-31 d.4 0403-03	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m		
		77.10	m	77.100	
				RAZEM	77.100
5		Nawierzchnie			
24	KNR 2-31 d.5 1004-04	Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej nieulepszonej	m ²		
		1498.2	m ²	1498.200	
				RAZEM	1498.200
25	KNR 2-31 d.5 1004-06	Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum)	m ²		
		1498.2	m ²	1498.200	
				RAZEM	1498.200
26	KNR 2-31 d.5 1004-07	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem	m ²		
		2996.4	m ²	2996.400	
				RAZEM	2996.400
27	KNNR 6 d.5 0308-01	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa wiążąca)	m ²		
		1498.2	m ²	1498.200	
				RAZEM	1498.200
28	KNNR 6 d.5 0309-02	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna)	m ²		
		1498.2	m ²	1498.200	
				RAZEM	1498.200
29	KNR 0-11 d.5 0317-01	Nawierzchnie z kostki betonowej "POLBRUK" grubości 80 mm kolorowej na podsypce cementowo-piaskowej grubości 50 mm z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m ²		
		10.50	m ²	10.500	
				RAZEM	10.500
30		Uprzątnięcie terenu	m ²		
		281	m ²	281.000	
				RAZEM	281.000